

2020年5月20日

## 您所在区域自来水总水管的清洁和结构重衬工程施工

### 住户/居民请注意

多伦多市政府将对您所在区域的自来水总水管进行清洁和结构重衬施工，工程将于2020年春季开始。一旦开始，该工程可能需要大约八个月的时间（时间表可能会有更改）。有关将要进行施工的街道的更多信息，请参阅本通知的第3页。

### 多伦多的COVID-19疫情与建筑工程

安大略省已经将紧急状态的期限延长，以帮助遏制COVID-19疫情的传播，保护公众安全。安大略省于3月23日宣布了一份必需服务的工作场所清单

。根据清单所示，市政主导的基础设施工程被认为是必需服务，所以本工程项目将继续进行。本工程对于确保本市的基础设施保持安全、维护良好并能够满足多伦多市需要的状态至关重要。有关本市应对COVID-19疫情的更多信息，请访问[toronto.ca/covid-19](https://toronto.ca/covid-19)。

### 重要施工信息

- 住宅物业：除非发生极为罕见的意外情况，否则承包商将不需要进入您的家中。如果出现这种情况，承包商必须遵守安大略省的各项指南，以帮助阻止COVID-19的传播。需要关于这些指南的更多信息，请访问：[ontario.ca/page/construction-site-health-and-safety-during-covid-19](https://ontario.ca/page/construction-site-health-and-safety-during-covid-19)。如果您的房屋没有所需的外部管道设施，则您的供水可能会中断约10至20分钟，以便将您的房屋连接到临时供水系统。承包商必须遵守省政府指南，事先提供停水通知。
- 工业、商业、机构和多户住宅物业：连接和断开临时供水系统时都将会会有短时间的供水中断。在所有情况下，市政府的承包商将遵守前述相关指南，事先与物业管理人和/或负责人讨论工程事宜，以帮助阻止COVID-19疫情的传播。临时供水中断将会协调在最适合物业需要的时间进行（例如，为了降低影响而在夜间进行），并将提前24小时提供通知。

如果您对本次工程有疑问，请联系：

多伦多市问询热线	311
现场代表	416-508-3164, <a href="mailto:TorontoWMRehab@wsp.com">TorontoWMRehab@wsp.com</a> (周一至周五, 上午7时至下午7时, 周末休息)
TTY听力障碍服务	416-338-0889 (每周7天, 上午8时至下午5时, 公共假日休息)

### 更换自来水服务管道

自来水服务管道是供水至您的水表处的地下管道，由您和市政拥有。市政府拥有的管道部分是从市政自来水总水管到您的物业线。您私人拥有的管道部分是从您的物业线到您的水表。作为本项工程的一部分，承包商将更换所有不符合市政标准的市政产权的自来水服务管道，包括铅制管道。

### 关于含铅自来水服务管道的重要信息

- 如果您居住在1950年代中期之前建造的房屋/建筑物中，您的供水服务管道可能是铅制的。请阅读随附的资料页，其中包含有关饮用水中含铅量风险的重要信息，特别是如果您的住宅/建筑物中有孕妇、六岁以下儿童或有饮用自来水配制配方奶粉的婴儿。
- 请注意：公寓楼或其他超过六个单位的多户住宅楼未曾使用铅管。

## 更换不合格的自来水服务管道

如果您想更换您所有的自来水服务管道部分，建议您在选定承包商之前索取多份报价。请注意：多伦多多市不能参与任何私人物业的施工合同。业主有责任确保承包商不会干扰正在市政物业上进行的工作。

## 施工详情

在最初的几周内，市政的承包商将把设备运到现场，并在施工开始前准备工作区。在施工期间的几个月中，施工人员将：

- 在道路内挖坑至总水管
- 安装一套临时供水系统并连接到您的房屋
- 清洁和结构重衬现有的总水管
- 更换所有不符合市政标准的市政产权的自来水服务管道（从总水管到私人物业线）；以及
- 移除临时供水系统并用沥青、混凝土或草坪恢复所有的工作区域
- 您可能会遇到灰尘、噪音和其他不便之处。市政府将努力减少影响。我们感谢您的耐心。

## 施工时间

- 工作时间为周一至周五上午7时至下午7时，在下班后和周末根据需要进行施工。
- 本项目的部分工作可能需要在夜间进行。

## 您需要采取的行动

- 业主应移除位于市政物业界限（林荫道）内的物品，例如美化景观和/或装饰物
- 多伦多多市对位于市政物业上的任何私有物品的损坏不负责任。
- 在整个施工过程中，建议您暂时断开任何水处理系统（如软化器或过滤器）、水冷空调或类似的管道装置。自动草坪喷水系统也可能受到影响，因此，您可能需要手工浇水。

## 修复

施工区域将根据需要用草皮和/或沥青进行修复。在施工期间从公共和私人物业上移除的互锁地砖、碎石基层上的石板或其他类似的东西，将被更换。只在理想的草皮生长季节 - 春季（4月至6月）和秋季（9月至10月），才进行草坪播种和/或铺设草皮。**路缘石和人行道的永久复原将在18至24个月内完成。**

## 道路和人行道通行

为了安全地完成施工，施工区域内将会有道路和人行道的通行限制。但紧急车辆的通行始终会允许。

## 车道通行

承包商将通知您车道通行的任何临时限制。如果您的物业有两个入口，一个入口将始终保持开放。

## 交通管理

为了工人、道路使用者和行人的安全，会努力管理该区域内的交通。道路使用者应预计到附近主要街道和小街道出现延误和交通量增加。

## 停车

- 施工活动区域不允许停车，因为需要为建筑设备和材料留下空间。如果您的停放车辆影响了施工工作，车辆将被移走，但不会对车主收取任何费用。如果您的车辆被移走，请致电停车管理部门了解停放位置：**416808-2222**。
- 如果在此施工期间您收到黄色的路边停车违章通知（罚单），则可以：
  - 按照停车违章罚单背面列出的步骤，在线或现场进行停车违章罚单的争议处理。

- 将本施工通知用作违章罚单应被取消的部分理由。请注意：如果将车辆停放在非法停车位（例如在消防栓前或非停车区），则罚单无法取消。

请注意，项目经理/现场代表无权取消任何停车罚单。

#### 垃圾回收

- 请遵循您的正常时间表。如果需要，承包商会将垃圾箱转移到适当的位置，最后会将其放回。
- 请确保给您的垃圾箱贴上地址标签。

合同编号为20TW-CTS-03CWD的自来水总水管清洁和结构重衬工程的施工地点，多伦多市政府承

#### 包商：Fer-Pal Infrastructure

- Post Road/Wetherfield Place/Alderbrook Dr（从Banbury Road到The Bridle Path）
- Upjohn Road and Dyas Road（从York Mills Road到Don Mills）
- Cataraqui Crescent/Firvalley Court（从Warden Avenue到West Limit）
- Kingston Road（从Kingston Road到Overture Road以北60米）
- Orton Park Road/Brimorton Drive/Botany Hill Road（从Ellesmere到Lawrence Avenue East）
- Scarden Avenue（从Warden Avenue到Marlbank Road）
- Sheppard Avenue East（Sheppard Ave East从2841号到2873号）

本施工项目是市议会批准的基建工程项目的一部分，旨在更新老化的基础设施，改善配水并降低总水管破裂的风险。